

## รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแคน

สถานที่ก่อสร้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคน

รายละเอียด ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแคน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอลำปาง

ประมาณราคาโดย นายจันทน์ อารพล ผอ.กองช่าง

23 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ   | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|----------|
| 1        | งานปรับพื้นและงานเสาเข็ม                                 | 32,243.00            |          |
| 2        | งานโครงสร้าง คสล.  | 175,301.31           |          |
| 3        | งานโครงหลังคา/มุงหลังคา                                  | 201,006.15           |          |
| 4        | งานโครงสร้างพื้น/ผิวพื้น                                 | 118,397.34           |          |
| 5        | งานผนัง/ผิวผนัง  | 73,863.25            |          |
| 6        | งานสี  | 33,590.40            |          |
| 7        | งานประตูหน้าต่าง   | 8,753.52             |          |
| 8        | งานสุขภัณฑ์  | 19,798.00            |          |
| 9        | งานระบบไฟฟ้า   | 43,699.00            |          |
| 10       | งานระบบสุขาภิบาล   | 4,382.02             |          |
|          |  |                      |          |
|          |  |                      |          |
| สรุป     | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่างานต้นทุน)         | 711,033.99           |          |
| ตัวอักษร | (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) |                      |          |

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ

(นายจันทน์ อารพล )

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุพล อนารัตน์ )

จพง.ธุรการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ ศิริมูลตรี)

ผช.นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแคน

ประเภท งานทาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลแคน

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วน กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

5

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ                            | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                 |
|----------|-----------------------------------|---|----------|---|--------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                    | 711,033.99                                | 1.3056   | 928,325.98                              |                          |
| 2        | ประเภทงานทาง                      |   |          | -                                       |                          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                 |   |          |   |                          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม       |   |          |   |                          |
| 5        | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ          |   |          | -                                       |                          |
|          | <b>เงื่อนไข</b>                   |   |          |   |                          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%      |   |          |   |                          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....%    |   |          |   |                          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%       |   |          |   |                          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%       |   |          |   |                          |
| สรุป     | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |   |          | 928,325.984                             |                          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                 |   |          | 920,000.00                              |                          |
|          | ตัวอักษร                          |   |          |   | (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) |

หมายเหตุ มีการปรับลดราคาเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายจ่านงค์ อารพล )

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล อนารัตน์)

จพง.ธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ ศิริมูลตรี)

ผช.นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายคนตรี อินทร์ไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายบุญตา สิทธิเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโถงมกประสงคองการบริหารส่วนตำบลแคน

รายละเอียด ก่อสร้างอาคารโถงมกประสงคองการบริหารส่วนตำบลแคน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมห้องเก็บของและห้องนำ

เลขที่แบบ

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

ประมาณราคามือวันที่

23 พฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม

ประมาณราคาโดย นายจันทน์ อารพล ผอ.กองช่าง

| ลำดับที่ | รายการ                                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |                   | ค่าแรงงาน    |                  | ค่าวัสดุ+แรงงาน   | หมายเหตุ             |
|----------|--|--------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน        |                   |                      |
|          | <b>1 งานปรับปรุงและงานเสาเข็ม</b>          |        |       |              |                   |              |                  |                   |                      |
| 1.1      | งานลงดินถมปรับพื้นที่                      | 213.00 | ลบ.ม. |              | -                 | 25.00        | 5,325.00         | 5,325.00          |                      |
| 1.2      | งานดินชุดพร้อมถมกลับ                       | 15.00  | ลบ.ม. |              | -                 | 90.00        | 1,350.00         | 1,350.00          |                      |
| 1.3      | เสาเข็ม คออร์ ขนาด 0.18x0.18ม. ยาว 8.00 ม. | 16.00  | ต้น   | 1050.00      | 16,800.00         | 548.00       | 8,768.00         | 25,568.00         | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
|          | <b>2 งานโครงสร้าง คสล.</b>                 |        |       |              |                   |              |                  |                   |                      |
| 2.1      | คอนกรีตโครงสร้าง                           | 23.00  | ลบ.ม. | 2,000.00     | 46,000.00         | 391.00       | 8,993.00         | 54,993.00         |                      |
| 2.2      | คอนกรีตทาบ                                 | 1.00   | ลบ.ม. | 1,959.81     | 1,959.81          | 306.00       | 306.00           | 2,265.81          |                      |
| 2.3      | ทรายหยาบ                                   | 1.00   | ลบ.ม. | 330.00       | 330.00            |              | -                | 330.00            |                      |
| 2.4      | เหล็ก DB 16 มม.                            | 2.88   | ต้น   | 18,200.00    | 52,416.00         | 3,300.00     | 9,504.00         | 61,920.00         |                      |
| 2.5      | เหล็ก DB 12 มม.                            | 0.1670 | ต้น   | 18,614.49    | 3,108.62          | 3,300.00     | 551.10           | 3,659.72          |                      |
| 2.6      | เหล็ก RB 12 มม.                            | 0.0580 | ต้น   | 19,967.76    | 1,158.13          | 3,300.00     | 191.40           | 1,349.53          |                      |
| 2.7      | เหล็ก RB 9 มม.                             | 0.089  | ต้น   | 19,307.01    | 1,718.32          | 4,100.00     | 364.90           | 2,083.22          |                      |
| 2.8      | เหล็ก RB 6 มม.                             | 0.454  | ต้น   | 20,229.91    | 9,192.47          | 4,100.00     | 1,863.04         | 11,055.51         |                      |
| 2.9      | ลวดผูกเหล็ก                                | 64.00  | กก.   | 51.39        | 3,288.96          |              | -                | 3,288.96          |                      |
| 2.1      | ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)                    | 127.00 | ตร.ม. | 100.00       | 12,700.00         | 100.00       | 12,700.00        | 25,400.00         |                      |
| 2.1.1    | ไม้เดรย์ตีแบบ(คิดค่าวัสดุ50%)              | 12.00  | ลบ.ฟ  | 619.63       | 7,435.56          |              | -                | 7,435.56          |                      |
| 2.1.2    | ตะปู                                       | 38.00  | กก.   | 40.00        | 1,520.00          |              | -                | 1,520.00          |                      |
|          | <b>รวมยกยอด</b>                            |        |       |              | <b>157,627.87</b> |              | <b>49,916.44</b> | <b>207,544.31</b> |                      |

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโถงบนแปดประตูต้องการบริหารส่วนตำบลคน

รายละเอียด ก่อสร้างอาคารโถงบนแปดประตูต้องการบริหารส่วนตำบลคน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมทั้งห้องเก็บของและห้องน้ำ  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

เลขที่แบบ

สถานที่ก่อสร้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคามือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ประมาณราคาโดย นายจำนงค์ อารพล ผอ.กองช่าง

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |                   | ค่าแรงงาน    |                  | ค่าวัสดุ+แรงงาน   | หมายเหตุ             |
|----------|---|---------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน        |                   |                      |
|          | <b>รวมยกยอดไป</b>                                   |         |       |              | <b>157,627.87</b> |              | <b>49,916.44</b> | <b>207,544.31</b> |                      |
| 3        | งานโครงสร้างหลังคา/มุงหลังคา                        |         |       |              |                   |              |                  |                   | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
| 3.1      | หลังคาแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (สกริปท์ )                | 495.00  | ตร.ม. | 130          | 64,350.00         |              |                  | 64,350.00         | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
| 3.2      | ครอบหลังคาแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (สกริปท์ )            | 44.00   | ม.    | 85           | 3,740.00          |              |                  | 3,740.00          | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
| 3.3      | สกริปต์แผ่นหลังคา                                   | 2326.00 | ตัว   | 2.50         | 5,815.00          |              |                  | 5,815.00          | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
| 3.4      | ท่อเหล็กดำ ขนาด ๒2 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม.                 | 29.00   | ท่อน  | 564          | 16,356.00         |              |                  | 16,356.00         | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
| 3.5      | ท่อเหล็กดำ ขนาด ๒1 1/2 นิ้ว ทนฯ 2.00 มม.            | 71.00   | ท่อน  | 360.00       | 25,560.00         |              |                  | 25,560.00         | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
| 3.6      | แปเหล็กตัวซี ขนาด 100X50X20 มม.ทนฯ 2.3 มม.          | 81.00   | ท่อน  | 490.65       | 39,742.65         |              |                  | 39,742.65         |                      |
| 3.7      | ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2"X2" ทนฯ 2.00 มม. | 25.00   | ท่อน  | 355.14       | 8,878.50          |              |                  | 8,878.50          |                      |
| 3.8      | ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก                         | 2222.00 | กก.   |              | -                 | 12.00        | 26,664.00        | 26,664.00         |                      |
| 3.9      | ค่าแรงมุงหลังคาแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (สกริปท์)        | 495.00  | ตร.ม. |              | -                 | 20.00        | 9,900.00         | 9,900.00          |                      |
| 4        | <b>งานโครงสร้างพื้น / ผิวพื้น</b>                   |         |       |              |                   |              |                  |                   |                      |
| 4.1      | พื้น คสล.   | 33.70   | ลบ.ม. | 2,000.00     | 67,400.00         | 306.00       | 10,312.20        | 77,712.20         |                      |
| 4.2      | เหล็กดัดระแนงโรงมท ๒ 4 มม. @ 0.20#                  | 337.00  | ตร.ม. | 18.22        | 6,140.14          |              |                  | 6,140.14          |                      |
| 4.3      | ทรายหยาบรองพื้น                                     | 17.00   | ลบ.ม. | 330.00       | 5,610.00          |              |                  | 5,610.00          |                      |
| 4.4      | กระเบื้องเคลือบชนิดพญาบ ขนาด 12"x12"                | 20.00   | ตร.ม. | 250.00       | 5,000.00          | 153.00       | 3,060.00         | 8,060.00          | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
|          | (รวมปูนชายและยาแนว)                                 |         |       |              |                   |              |                  |                   |                      |
| 4.5      | ค่าขีดทาบ   | 106.50  | ตร.ม. |              | -                 | 30.00        | 3,195.00         | 3,195.00          |                      |
| 4.6      | ซีเมนต์ขัดมัน                                       | 208.00  | ตร.ม. | 45.00        | 9,360.00          | 40.00        | 8,320            | 17,680.00         |                      |
|          | <b>รวมยกยอด</b>                                     |         |       |              | <b>415,580.16</b> |              | <b>111,368</b>   | <b>526,947.80</b> |                      |

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโถงอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคน

รายละเอียด ก่อสร้างอาคารโถงอเนกประสงค์การบริหารส่วนตำบลคน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

เลขที่แบบ

สถานที่ก่อสร้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคานี้วันที่

23 พฤศจิกายน 2563

ประมาณราคาโดย นายจำนงค์ อารพล ผอ.กองช่าง

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |                   | ค่าแรงงาน    |                | ค่าวัสดุ+แรงงาน   | หมายเหตุ             |
|----------|---|--------|-------|--------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน      |                   |                      |
|          | <b>รวมยกยอดไป</b>                                       |        |       |              | <b>415,580.16</b> |              | <b>111,368</b> | <b>526,947.80</b> |                      |
| 5        | งานผนัง / ผิวผนัง                                       |        |       |              |                   |              |                |                   |                      |
| 5.1      | ผนังก่อซีเมนต์บล็อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.               | 96.00  | ตร.ม. | 109.00       | 10,464.00         | 65.00        | 6,240          | 16,704.00         |                      |
| 5.2      | ผนังก่อซีเมนต์บล็อกชนิดระบายอากาศขนาด 0.09x0.19x0.39 ม. | 18.00  | ตร.ม. | 146.00       | 2,628.00          | 65.00        | 1,170          | 3,798.00          |                      |
| 5.3      | ผนัง ก.สล. พร้อมตะแกรงเหล็ก RB๒ 9 มม ๑๐.2๐# (รวมไม้แบบ) | 10.35  | ตร.ม. | 350.00       | 3,622.50          | 89.00        | 921            | 4,543.65          |                      |
| 5.4      | ผนังฉาบปูนเรียบ   | 237.00 | ตร.ม. | 57.00        | 13,509.00         | 82.00        | 19,434         | 32,943.00         |                      |
| 5.5      | ผนังฉาบปูนเรียบ 8"x8"                                   | 22.80  | ตร.ม. | 191.00       | 4,354.80          | 166.00       | 3,785          | 8,139.60          |                      |
| 5.6      | เสาเอ็น+ทับหลัง ก.สล.                                   | 91.00  | ม.    | 65.00        | 5,915.00          | 20.00        | 1,820          | 7,735.00          |                      |
| 6        | งานสี   |        |       |              |                   |              |                |                   |                      |
| 6.1      | ทาสีน้ำอะคริลิก   | 261.00 | ตร.ม. | 34.00        | 8,874.00          | 34.00        | 8,874          | 17,748.00         |                      |
| 6.2      | ทาสีน้ำมันทั่วไป  | 188.60 | ตร.ม. | 46.00        | 8,675.60          | 38.00        | 7,167          | 15,842.40         |                      |
| 7        | งานประตู-หน้าต่าง                                       |        |       |              |                   |              |                |                   |                      |
| 7.1      | ป.1   | 1.00   | ชุด   | 2,878.52     | 2,878.52          | -            | -              | 2,878.52          | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
| 7.2      | ป.2   | 2.00   | ชุด   | 1,250.00     | 2,500.00          | 205.00       | 410.00         | 2,910.00          | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
| 7.3      | น.1   | 1.00   | ชุด   | 1,150.00     | 1,150.00          | 105.00       | 105.00         | 1,255.00          | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
| 7.4      | น.2   | 2.00   | ชุด   | 750.00       | 1,500.00          | 105.00       | 210.00         | 1,710.00          | * สิบราคาจากท้องถิ่น |
|          | <b>รวมยกยอด</b>   |        |       |              | <b>481,651.58</b> |              | <b>161,503</b> | <b>643,154.97</b> |                      |

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโถงอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน  
รายละเอียด ก่อสร้างอาคารโถงอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมห้องเก็บของและห้องนำ

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

เลขที่แบบ

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาโดย นายจำนงค์ อารพล ผอ.กองช่าง

ประมาณราคามือวันที่

23 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |                   | ค่าแรงงาน    |                | ค่าวัสดุ+แรงงาน   | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน      |                   |          |
|          | <b>รวมยกยอดไป</b>   |       |       |              | <b>481,651.58</b> |              | <b>161,503</b> | <b>643,154.97</b> |          |
|          | <b>8 งานสุขภิบาล</b>                                      |       |       |              |                   |              |                |                   |          |
|          | 8.1 โถงลิ้นชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์                  | 2.00  | ชุด   | 2,500.00     | 5,000.00          | 450.00       | 900            | 5,900.00          |          |
|          | 8.2 อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์                   | 2.00  | ชุด   | 1,089.00     | 2,178.00          | 450.00       | 900            | 3,078.00          |          |
|          | 8.3 โถงเป็ดสาธารณะเซรามิคชายแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์       | 3.00  | ชุด   | 1,240.00     | 3,720.00          | 450.00       | 1,350          | 5,070.00          |          |
|          | 8.4 สายฉีดชำระ  | 2.00  | ชุด   | 120.00       | 240.00            | 70.00        | 140            | 380.00            |          |
|          | 8.5 กระจกเงา  | 2.00  | ชุด   | 380.00       | 760.00            | 70.00        | 140            | 900.00            |          |
|          | 8.6 แผงกันปลิวสวะชาย                                      | 3.00  | ชุด   | 1,150.00     | 3,450.00          | 170.00       | 510            | 3,960.00          |          |
|          | 8.7 ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดถักกลิน                        | 2.00  | ชุด   | 180.00       | 360.00            | 75.00        | 150            | 510.00            |          |
|          | <b>9 งานระบบไฟฟ้า</b>                                     |       |       |              |                   |              |                |                   |          |
|          | 9.1 ตู้เซมิเหล็ก ขนาด 30x45x15 ซม.                        | 1.00  | ชุด   | 995.00       | 995.00            | 300.00       | 300.00         | 1,295.00          |          |
|          | 9.2 รางร้อยสาย ขนาดกว้าง 4" สูง 2" ยาว 2.40 ม.            | 1.00  | พ่อน  | 460.00       | 460.00            | 72.00        | 72.00          | 532.00            |          |
|          | 9.3 คอนซูมเมอร์ชนิด 1 เฟส 2 สาย 63 A 10 ช่อง              | 1.00  | ชุด   | 4,900.00     | 4,900.00          | 500.00       | 500.00         | 5,400.00          |          |
|          | 9.4 ท่อ pvc ร้อยสายไฟ                                     | 28.00 | พ่อน  | 36.00        | 1,008.00          | -            | -              | 1,008.00          |          |
|          | 9.5 กล้องแยกสาย   | 10.00 | อัน   | 45.00        | 450.00            | -            | -              | 450.00            |          |
|          | 9.6 บล็อกสำหรับใส่ปลั๊กหรือสวิตช์                         | 10.00 | อัน   | 42.00        | 420.00            | -            | -              | 420.00            |          |
|          | 9.7 โคมโอยเบย์ 150-250 วัตต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐"    | 6.00  | ชุด   | 2,000.00     | 12,000.00         | 650.00       | 3,900.00       | 15,900.00         |          |
|          | 9.8 หลอดโอยเบย์แรงดันสูง 250 วัตต์ ชั่ว E40 รูปทรงโอยเบย์ | 6.00  | หลอด  | 450.00       | 2,700.00          | -            | -              | 2,700.00          |          |
|          | 9.9 ชั่วโอยโคมไฟ E27, E40                                 | 6.00  | ชุด   | 145.00       | 870.00            | -            | -              | 870.00            |          |
|          | 9.10 โคมไฟฟ้าหลอดฟลูออโรสเซนต์ 1x36 วัตต์                 | 6.00  | ชุด   | 245.00       | 1,470.00          | 115.00       | 690.00         | 2,160.00          |          |
|          | 9.11 เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ ขนาด 16 A 250 v มีกราว            | 10.00 | ชุด   | 130.00       | 1,300.00          | -            | -              | 1,300.00          |          |
|          | 9.12 เบรกเกอร์ ขนาด 30 A                                  | 6.00  | อัน   | 104.00       | 624.00            | -            | -              | 624.00            |          |
|          | 9.13 สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x 2.5 ตร.มม.                      | 4.00  | ม้วน  | 815.00       | 3,260.00          | 700.00       | 2,800.00       | 6,060.00          |          |
|          | <b>รวมยกยอด</b>   |       |       |              | <b>527,816.58</b> |              | <b>173,855</b> | <b>701,671.97</b> |          |

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโถงอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคน

รายละเอียด ก่อสร้างอาคารโถงอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมห้องเก็บขยะห้องนำ

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

เลขที่แบบ

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23 พฤศจิกายน 2563

ประมาณราคาโดย นายจันทน์ อารพล ผอ.กองช่าง


| ลำดับที่  | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย   | ค่าวัสดุ     |                   | ค่าแรงงาน    |                | ค่าวัสดุ+แรงงาน   | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|---------|--------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------|
|           |  |       |         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน      |                   |          |
|           | <b>รวมยกยอดไป</b>                      |       |         |              | <b>527,816.58</b> |              | <b>173,855</b> | <b>701,671.97</b> |          |
| 9.14      | สายไฟฟ้า THW ขนาด1x1.5 ตร.ม.           | 3.00  | ม้วน    | 550.00       | 1,650.00          | 500.00       | 1,500.00       | 3,150.00          |          |
| 9.15      | สายไฟฟ้า THW-A1x25 sp.กมก.             | 1.00  | ม้วน    | 1,000.00     | 1,000.00          | 700.00       | 700.00         | 1,700.00          |          |
| 9.16      | แผงกรวยยาว 1.80 ม.                     | 1.00  | ท่อน    | 130.00       | 130.00            |              | -              | 130.00            |          |
| <b>10</b> | <b>งานระบบสุขาภิบาล</b>                |       |         |              |                   |              |                |                   |          |
| 10.1      | ท่อส้ม คล. ขนาด ๑.80 ม. สูง 0.50 ม.    | 8.00  | วง      | 189.72       | 1,517.76          |              |                | 1,517.76          |          |
| 10.2      | ฝาลังส้ม คล.ขนาด ๑.80 ม.               | 2.00  | อัน     | 119.63       | 239.26            |              |                | 239.26            |          |
| 10.3      | ฝาทองเหลือง                            | 1.00  | อัน     | 125.00       | 125.00            |              |                | 125.00            |          |
| 10.4      | งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร              | 1.00  | เมตรรวม | 1,500.00     | 1,500.00          | 1,000.00     | 1,000.00       | 2,500.00          |          |
|           | <b>รวมยกยอดมา</b>                      |       |         |              | <b>533,978.60</b> |              | <b>177,055</b> | <b>711,033.99</b> |          |
|           | <b>รวมราคาทั้งหมด</b>                  |       |         |              |                   |              |                | <b>711,033.99</b> |          |
|           | <b>รวมเงินค่างานก่อสร้าง</b>           |       |         |              |                   |              |                | <b>711,033.99</b> |          |
|           | <b>FACTOR F 1.3056</b>                 |       |         |              |                   |              |                | <b>217,291.99</b> |          |
|           | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  |       |         |              |                   |              |                | <b>928,325.98</b> |          |
|           | <b>รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>     |       |         |              |                   |              |                | <b>920,000.00</b> |          |
|           | <b>ดังนั้น ปรับเป็นงบประมาณโครงการ</b> |       |         |              |                   |              |                | <b>920,000.00</b> |          |

ตัวอักษร

(กำหนดของหมื่นบาทถ้วน)

นายสมเดช สีการรับลดราคาเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ผู้ประมาณการ



( นายจันทน์ อารพล )

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายสุรพล อนารัตน์ )

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายศิริศักดิ์ ศิริมูลตรี )